

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA AVENIDA ARATIBA, DISTRITO DE TRÊS BARRAS											
Local: Avenida Aratiba, distrito de Três Barras											
ÁREA A PAVIMENTAR (m2) : 2.975,00 DATA:											
BDI: 24,23%											
CÓDIGO	ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	Valor SINAPI	SINAPI + BDI	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL		TOTAL R\$
							mão-de-obra	mat + equip	mão-de-obra	mat + equip	
1 SERVIÇOS PRELIMINARES											
74209/001	1.1	Placa de obra - em chapa metá. n° 20 de 2,00 x 1,50m	m²		206,16	256,11	102,44	153,67	0,00	0,00	0,00
78472	1.2	Serviços topográficos para pavimentação acompanhamento e greide	m²	2.975,00	0,34	0,42	0,17	0,25	505,75	743,75	1.249,50
comp.	1.3	Mobilização e Desmobilização de Equipamentos	vb.	1,00	2.115,38	2.627,94	1.051,18	1.576,76	1.051,18	1.576,76	2.627,94
TOTAL DO GRUPO									1.556,93	2.320,51	3.877,44
2 PAVIMENTAÇÃO SOBRE CALÇAMENTO											
73806/001	2.1	Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar e água	m2	2.975,00	1,25	1,55	0,62	0,93	1.844,50	2.766,75	4.611,25
72943	2.2	Pintura de Ligação com emulsão RR-2C - reperfilagem	m2	5.950,00	1,37	1,70	0,68	1,02	4.046,00	6.069,00	10.115,00
93176	2.3	Transporte de material asfáltico rodovia pavimentada (DMT = 373,00 Km)	txKm	12.073,27	0,37	0,46	0,18	0,28	2.173,19	3.380,52	5.553,71
72965	2.4	C.B.U.Q. com CAP 50/70, camada de reperfilagem, incl usinagem, aplicação (e=0,040m)	t	499,80	205,95	255,85	102,34	153,51	51.149,53	76.724,30	127.873,83
72843	2.5	Transporte comercial rodovia pavimentada - CBUQ (60,00 km)	txKm	29.988,00	0,57	0,71	0,28	0,43	8.396,64	12.894,84	21.291,48
72846	2.6	Carga,manobra e desc. mistura betum. a quente,caminhão basc. Descarga em vibro acab.	t	499,80	2,97	3,69	1,48	2,21	739,70	1.104,56	1.844,26
TOTAL DO GRUPO									68.349,56	102.939,97	171.289,53
3 DIVERSOS											
9537	3.1	Limpeza final da obra	m²	2.975,00	1,85	2,30	0,92	1,38	2.737,00	4.105,50	6.842,50
73900/012	3.2	Ensaio de concreto asfáltico usinado (CBUQ)	t	499,80	29,24	36,32	14,53	21,79	7.262,09	10.890,64	18.152,73
TOTAL DO GRUPO									9.999,09	14.996,14	24.995,23
TOTAL GERAL									79.905,58	120.256,62	200.162,20

Sinapi/RS - Outubro 2016

dmt asfalto = 45 km

Município de Aratiba

Telmo F. Brusco