

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Grau de Sigilo #PUBLICO

Nº da Operação Gestor / Programa / Ação / Modalidade Município/UF Localidade

1046907-46 MTUR / Aratiba/RS Rua Itá, S/N, Bairro Parque

Proponente / Tomador Objeto Empreendimento / Apelido

Município de Aratiba Conclusão do Centro Municipal de Eventos Conclusão do Centro Municipal de Eventos

							BDI PADRÃO:		Р	
1	D.4.T	A DACE CINIADI	40 (2040 (DECONEDADO)	1			FERENCIADO 1:			
			10/2018 (DESONERADO) PORTO ALEGRE			BDI DII	FERENCIADO 2: BDI ZERO:		4	
-	LUCAI	LIDADE SINAPI.	FORTO ALEGRE				BDI ZERO.	0,00%	-	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)	BDI	RECURSOS
		L	TOTAL					249.988,37	,	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					7.699,15	Ψ.	Ψ
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES SERVICOS PRELIMINARES					7.260,54		
1.1.1	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50	160,00	201,98	504,95	Р	
11111	5.1.0.1.1	7 1203/001	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1		2,50	100,00	201,50	30 1,33		
1.1.2	SINAPI-I	10775	SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MES	4,00	520,00	656,45	2.625,80	Р	
1.1.3	Cotação	001	ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁSICA - CATEGORIA C7 (PADRÃO	UNIDADE	1,00	2.700,00	3.408,48	3.408,48	P	
1.1.0	Cotação	001	CPFL/RGE) - INCLUSO MURETA EM ALVENARIA	011157152	1,00	2.700,00	3. 100, 10	31.100).10		
1.1.4	SINAPI	74077/003	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3	M2	190,32	3,00	3,79	721,31	Р	
4.2			VEZES.					420.54		
1.2			MOVIMENTOS DE TERRA ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU	l		1	<u> </u>	438,61		
1.2.1	SINAPI	93358	IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	M3	5,38	62,03	78,31	421,31	Р	
			ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU							
1.2.2	SINAPI	96521	SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA.	M3	0,43	31,87	40,23	17,30	Р	
			AF_06/2017						D1	
2			FUNDAÇÕES					56.358,04		
2.1			ESTACA ESCAVADA E BLOCO DE COROAMENTO					2.698,18		
			LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS,						_	
2.1.1	SINAPI	95241	ESPESSURA DE 5 CM ( LASTRO PARA EXECUÇÃO DO BLOCO DE COROAMENTO)	M2	1,44	20,80	26,26	37,81	Р	
2.1.2	SINAPI	90877	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015	М	24,00	40,54	51,18	1.228,32	Р	
2.1.3	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	74,04	7,90	9,97	738,18	Р	
2.1.4	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2,77	11,74	14,82	41,05	Р	
2.1.5	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	5,76	31,31	39,53	227,69	Р	
216	Ci	001	CONCRETO BOMBEÁVEL FCK 25MPa, COM USO DE BOMBA -	M3	0.96	201 50	404.24	425,13	D	
2.1.6	Composição	001	LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	IVIS	0,86	391,59	494,34	425,15	Р	
2.2			VIGAS BALDRAMES					53.659,86		
2.2.1	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	441,42	7,90	9,97	4.400,96	Р	
2.2.2	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	435,50	11,74	14,82	6.454,11	Р	
2.2.3	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	355,29	45,95	58,01	20.610,37	Р	
2.2.4	Composição	001	CONCRETO BOMBEÁVEL FCK 25MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	М3	26,65	391,59	494,34	13.174,16	Р	
2.2.5	SINAPI	94103	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	2,80	172,80	218,14	610,79	Р	

Planilha Múltipla 2 v01 1

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)	BDI
2.2.6	SINAPI	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	746,03	6,90	8,71	6.497,92	Р
2.2.7	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	56,09	27,00	34,08	1.911,55	Р
3		-	PISO					132.315,33	
3.1			PISO EM CONCRETO COM ACABAMENTO POLIDO, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO					132.315,33	
3.1.1	Composição	003	POLIDO, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO	M2	1.073,03	97,68	123,31	132.315,33	Р
4			ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA					44.281,45	
4.1		1	PILARES METÁLICOS					9.796,24	
4.1.1	Cotação	002	PILAR METÁLICO ESTRUTURAL ("UE"180x90x33x3,35x4700) PARA FIXAÇÃO DE TESOURA METÁLICA , AÇO A36, INCLUI CHUMBADORES DE FIXAÇÃO DA BASE DA TESOURA, INCLUINDO PINTURA DE FUNDO E ACABAMENTO	UNIDADE	4,00	1.940,00	2.449,06	9.796,24	Р
4.2			ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA					16.416,41	
4.2.1	Cotação	003	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS EXECUTADAS COM PERFIL AÇO A36, FORNECIMENTO E MONTAGEM.	UNIDADE	4,00	1.340,00	1.691,62	6.766,48	Р
4.2.2	Cotação	004	TERÇAMENTO METALICO COM PERFIL ENRIJECIDO "UE"18x40x75x40x18x2,0mm, PINTURA DE ACABAMENTO ANTICORROSIVO. NESTE ORÇAMENTO ESTÃO CONTABILIZADOS (inclusos) ABAS DE 80CM PARA CADA UM DOS LADOS E TIRANTES ø5/16". DETALHES NO PROJETO ANEXO.	М	118,02	42,00	53,02	6.257,42	Р
4.2.3	Cotação	005	TERÇAMENTO METALICO COM PERFIL ENRIJECIDO "UE"18x50x150x50x18x3,0mm, PINTURA DE ACABAMENTO ANTICORROSIVO (BORDAS)	М	33,72	55,00	69,43	2.341,18	Р
4.2.4	Cotação	007	PERFIL "2U" 18x30x75x30x18x2,0mm (CORRENTINHA)	М	17,72	47,00	59,33	1.051,33	Р
4.3		1	TELHAMENTO TERMOISOLANTE	1				18.068,80	
4.3.1	Composição	002	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO TIPO GALVALUME, COMPOSTA NA PARTE SUPERIOR COM AÇO GALVALUME #0,50 mm, NO FORMATO TIPO COLONIAL COM PINTURA DE COR MARROM ESCURO (CONFORME TELHAS EXISTENTES NO LOCAL), NO SEU MIOLO NUCLEO ISOLANTE EM EPS- CLASSE F-1 E NA PARTE INFERIOR AÇO GALVALUME #0,50mm, PRÉ-PINTADO. INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	92,00	155,58	196,40	18.068,80	Р
5			ATERRAMENTO DA ESTRUTURA METÁLICA					8.018,13	
5.1			ATERRAMENTO	1				8.018,13	4
5.1.1	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	8,00	46,54	58,75	470,00	Р
5.1.2	SINAPI	74166/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00	189,96	239,81	1.918,48	Р
5.1.3	SINAPI	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	М	145,26	28,50	35,98	5.226,45	Р
5.1.4	SINAPI	72263	TERMINAL (SAPATA) OU CONECTOR PARA CABO 50 MM2 COM ATÉ 4 PARAFUSOS	UN	16,00	19,96	25,20	403,20	Р
6			SERVIÇOS FINAIS					1.316,27	
6.1			LIMPEZA FINAL DA OBRA					1.316,27	1
6.1.2	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.044,66	1,00	1,26	1.316,27	Р

Declaro que os custos unitários adotados atendem ao regime de contribuição previdenciária , sendo esta a alternativa mais adequada para a Administração Pública, e que o detalhamento de encargos sociais atendem ao estabelecido no SINAPI desta unidade da federação, para mão-de-obra horista e mensalista.

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento: Nome: Renan Scapinello

CREA/CAU: SC122089-2
ART/RRT:
Data: 10/12/2018

Planilha Múltipla 2 v01 2