



ORÇAMENTO DISCRIMINADO

Obra: Recapeamento Asfáltico em C.B.U.Q. (extensão 750,00m e largura média de 9,00m - A = 6.750,00m²).

Data Base do Orçamento: Março de 2019.

BDI Considerado: 25,7%.

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATIBA.**

Referência: SINAPI-RS - Fevereiro/2019 - Desonerado.

Local: Trecho da Rua Itá - Aratiba - RS.

ITEM:	REFERÊNCIA:	DISCRIMINAÇÃO:	QUANTIDADE:	UNIDADE:	VALOR UNITÁRIO (COM BDI):		VALOR TOTAL (COM BDI):		TOTAL GERAL COM BDI:
					MATERIAL:	MÃO DE OBRA:	MATERIAL:	MÃO DE OBRA:	
1.		SERVIÇOS PRELIMINARES E REPAROS PROFUNDOS					R\$ 247,34	R\$ 43,65	R\$ 290,99
1.1.	74209/001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	1	m²	R\$ 247,34	R\$ 43,65	R\$ 247,34	R\$ 43,65	R\$ 290,99
2.		LIMPEZAS					R\$ 4.117,50	R\$ 9.585,00	R\$ 13.702,50
2.1.	73806/001	Limpeza de pista	6750	m²	R\$ 0,61	R\$ 1,42	R\$ 4.117,50	R\$ 9.585,00	R\$ 13.702,50
3.		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (RECAPEAMENTO)					R\$ 251.459,09	R\$ 14.909,24	R\$ 266.368,33
3.1.	72943	Pintura de ligação com emulsão RR-2C (camada final)	6750	m²	R\$ 1,92	R\$ 0,21	R\$ 12.960,00	R\$ 1.417,50	R\$ 14.377,50
3.2.	74022/27	Ensaio de controle de taxa de aplicação de ligante betuminoso	3	unidade	R\$ -	R\$ 70,71	R\$ -	R\$ 212,13	R\$ 212,13
3.3.	CP 95990+72962	Construção de Pavimentação com CBUQ, espessura de 3 cm	236,25	m³	R\$ 954,02	R\$ 50,21	R\$ 225.387,22	R\$ 11.862,11	R\$ 237.249,33
3.4.	95303	Transporte de CBUQ (DMT=50km)	11812,5	m³xkm	R\$ 1,11	R\$ 0,12	R\$ 13.111,87	R\$ 1.417,50	R\$ 14.529,37
4.		SINALIZAÇÃO - DIVERSOS					R\$ 2.860,00	R\$ 3.500,00	R\$ 6.360,00
4.1.	74221/001	Sinalização de trânsito - noturna	2000	m	R\$ 1,43	R\$ 1,75	R\$ 2.860,00	R\$ 3.500,00	R\$ 6.360,00
TOTAL GERAL:							R\$ 258.683,93	R\$ 28.037,89	R\$ 286.721,82