



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|---|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE ARATIBA | APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES BAIRRO SANTO EXPEDITO | | | |
| LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE | DATA BASE 08-20 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF 01ARATIBA/RS | BDI 1 21,94% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|-------------|------------|---------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|------------------|
| 0 | | | | | | | | | 77.022,19 | |
| 1. | | | RUA BRASIL | | | | | | - | 27.092,34 |
| 1.1. | | | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | | - | 974,48 |
| 1.1.1. | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 544,40 | 1,47 | BDI 1 | 1,79 | 974,48 | RA |
| 1.2. | | | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ | | | | | | - | 26.117,86 |
| 1.2.1. | SINAPI | 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | M2 | 544,40 | 1,69 | BDI 1 | 2,06 | 1.121,46 | RA |
| 1.2.2. | Composição | COMP001 | PAVIMENTO COM CBUQ, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | 27,22 | 707,24 | BDI 1 | 862,41 | 23.474,80 | RA |
| 1.2.3. | SINAPI | 72891 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA | M3 | 27,22 | 4,02 | BDI 1 | 4,90 | 133,38 | RA |
| 1.2.4. | SINAPI | 95303 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM | 1.361,00 | 0,84 | BDI 1 | 1,02 | 1.388,22 | RA |
| 2. | | | RUA JOÃO OTTO RORIG | | | | | | - | 11.876,23 |
| 2.1. | | | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ | | | | | | - | 11.876,23 |
| 2.1.1. | SINAPI | 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | M2 | 120,00 | 1,69 | BDI 1 | 2,06 | 247,20 | RA |
| 2.1.2. | SINAPI | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 35,20 | 89,67 | BDI 1 | 109,34 | 3.848,77 | RA |
| 2.1.3. | Composição | COMP001 | PAVIMENTO COM CBUQ, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | 6,00 | 707,24 | BDI 1 | 862,41 | 5.174,46 | RA |
| 2.1.4. | SINAPI | 72891 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA | M3 | 6,00 | 4,02 | BDI 1 | 4,90 | 29,40 | RA |
| 2.1.5. | SINAPI | 95303 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM | 300,00 | 0,84 | BDI 1 | 1,02 | 306,00 | RA |
| 2.1.6. | SINAPI | 93589 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1.056,00 | 1,42 | BDI 1 | 1,73 | 1.826,88 | RA |
| 2.1.7. | SINAPI | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 704,00 | 0,52 | BDI 1 | 0,63 | 443,52 | RA |
| 3. | | | RUA EDUARDO CRISTMANN | | | | | | - | 14.183,17 |
| 3.1. | | | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | | - | 510,15 |
| 3.1.1. | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 285,00 | 1,47 | BDI 1 | 1,79 | 510,15 | RA |
| 3.2. | | | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ | | | | | | - | 13.673,02 |
| 3.2.1. | SINAPI | 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | M2 | 285,00 | 1,69 | BDI 1 | 2,06 | 587,10 | RA |
| 3.2.2. | Composição | COMP001 | PAVIMENTO COM CBUQ, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | 14,25 | 707,24 | BDI 1 | 862,41 | 12.289,34 | RA |

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|---|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE ARATIBA | APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES BAIRRO SANTO EXPEDITO | | | |
| LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE | DATA BASE 08-20 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF 0 ARATIBA/RS | BDI 1 21,94% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|---------------|------------|---------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|------------------|
| 0 | | | | | | | | | | 77.022,19 |
| 3.2.3. | SINAPI | 72891 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA | M3 | 14,25 | 4,02 | BDI 1 | 4,90 | 69,83 | RA |
| 3.2.4. | SINAPI | 95303 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM | 712,50 | 0,84 | BDI 1 | 1,02 | 726,75 | RA |
| 4. | | | | | | | | | | 20.143,48 |
| 4.1. | | | | | | | | | | 719,58 |
| 4.1.1. | | | | | | | | | | 719,58 |
| 4.1.1. | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 402,00 | 1,47 | BDI 1 | 1,79 | 719,58 | RA |
| 4.2. | | | | | | | | | | 19.423,90 |
| 4.2.1. | | | | | | | | | | 828,12 |
| 4.2.1. | SINAPI | 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | M2 | 402,00 | 1,69 | BDI 1 | 2,06 | 828,12 | RA |
| 4.2.2. | Composição | COMP001 | PAVIMENTO COM CBUQ, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | 20,25 | 707,24 | BDI 1 | 862,41 | 17.463,80 | RA |
| 4.2.3. | SINAPI | 72891 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA | M3 | 20,25 | 4,02 | BDI 1 | 4,90 | 99,23 | RA |
| 4.2.4. | SINAPI | 95303 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM | 1.012,50 | 0,84 | BDI 1 | 1,02 | 1.032,75 | RA |
| 5. | | | | | | | | | | 3.726,97 |
| 5.1. | | | | | | | | | | 3.726,97 |
| 5.1.1. | | | | | | | | | | 2.231,94 |
| 5.1.1. | Composição | COMP002 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | DMT | 1,00 | 1.830,36 | BDI 1 | 2.231,94 | 2.231,94 | RA |
| 5.1.2. | Composição | COMP003 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MÊS | 0,20 | 6.130,17 | BDI 1 | 7.475,13 | 1.495,03 | RA |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ARATIBA/RS
Local

quinta-feira, 1 de outubro de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: GUSTAVO WILIAN DELLAGOSTIN
CREA/CAU: RS 231420
ART/RRT: 0