



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE ARATIBA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM DIVERSAS RUAS DO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 05-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 01 ARATIBA/RS	BDI 1 22,88%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									803.422,62	
1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					-	10.088,01	
1.1.			ADM E MOB					-	10.088,01	
1.1.1.	Cotação	COMP002	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	DMT	1,00	2.195,84	BDI 1	2.698,25	2.698,25	RA
1.1.2.	Cotação	COMP003	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	1,00	6.013,80	BDI 1	7.389,76	7.389,76	RA
2.			LINHA GRUTA					-	282.673,91	
2.1.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ					-	280.466,11	
2.1.1.	Cotação	74209/1	PLACA DE OBRA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,00	330,06	BDI 1	405,58	811,16	RA
2.1.2.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	5.897,73	1,47	BDI 1	1,81	10.674,89	RA
2.1.3.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	5.897,73	1,79	BDI 1	2,20	12.975,01	RA
2.1.4.	Cotação	COMP001	PAVIMENTO COM CBUQ, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	256,89	705,98	BDI 1	867,51	222.854,64	RA
2.1.5.	Cotação	COMP001	PAVIMENTO COM CBUQ, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	22,50	705,98	BDI 1	867,51	19.518,98	RA
2.1.6.	SINAPI	72891	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	279,39	4,22	BDI 1	5,19	1.450,03	RA
2.1.7.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	11.175,60	0,89	BDI 1	1,09	12.181,40	RA
2.2.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					-	2.207,80	
2.2.1.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	140,00	12,83	BDI 1	15,77	2.207,80	RA
3.			RUA OSWALDO CRUZ					-	11.585,11	
3.1.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ					-	11.585,11	
3.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	230,00	1,47	BDI 1	1,81	416,30	RA
3.1.2.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	230,00	1,79	BDI 1	2,20	506,00	RA
3.1.3.	Cotação	COMP001	PAVIMENTO COM CBUQ, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	11,50	705,98	BDI 1	867,51	9.976,37	RA
3.1.4.	SINAPI	72891	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	11,50	4,22	BDI 1	5,19	59,69	RA
3.1.5.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	575,00	0,89	BDI 1	1,09	626,75	RA
4.			BAIRRO SÃO PEDRO					-	499.075,59	
4.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	494.185,31	
4.1.1.	Cotação	74209/1	PLACA DE OBRA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,00	330,06	BDI 1	405,58	811,16	RA
4.1.2.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	9.795,00	1,47	BDI 1	1,81	17.728,95	RA
4.1.3.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	9.795,00	1,79	BDI 1	2,20	21.549,00	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE ARATIBA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM DIVERSAS RUAS DO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 05-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 ARATIBA/RS	BDI 1 22.88%	BDI 2 0.00%	BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									803.422,62	
4.1.4.	Cotação	COMP001	PAVIMENTO COM CBUQ, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	489,75	705,98	BDI 1	867,51	424.863,02	RA
4.1.5.	SINAPI	72891	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	489,75	4,22	BDI 1	5,19	2.541,80	RA
4.1.6.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	24.487,50	0,89	BDI 1	1,09	26.691,38	RA
4.2.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					-	4.890,28	
4.2.1.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	310,10	12,83	BDI 1	15,77	4.890,28	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ARATIBA/RS
Local
quarta-feira, 1 de julho de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: GUSTAVO WILIAN DELLAGOSTIN
CREA/CAU: RS 231420
ART/RRT: 0