



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE ARATIBA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES BAIRRO SANTO EXPEDITO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 06-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 0	MUNICÍPIO / UF ARATIBA/RS	BDI 1 21.94%	BDI 2 0.00%	BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									333.032,26	
1.			BAIRRO SANTO EXPEDITO					-	333.032,26	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	13.482,72	
1.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	6.042,12	1,47	BDI 1	1,79	10.815,39	RA
1.1.2.	Cotação	74209/1	PLACA DE OBRA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,00	330,06	BDI 1	402,48	804,96	RA
1.1.3.	Composição	COMP003	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	0,25	6.109,13	BDI 1	7.449,47	1.862,37	RA
1.2.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ					-	314.526,85	
1.2.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	6.042,12	1,80	BDI 1	2,19	13.232,24	RA
1.2.2.	Composição	COMP001	PAVIMENTO COM CBUQ, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	332,32	699,47	BDI 1	852,93	283.445,70	RA
1.2.3.	SINAPI	72891	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	332,32	3,86	BDI 1	4,71	1.565,23	RA
1.2.4.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	16.616,00	0,80	BDI 1	0,98	16.283,68	RA
1.3.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					-	3.131,24	
1.3.1.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	196,07	13,10	BDI 1	15,97	3.131,24	RA
1.4.			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					-	1.891,45	
1.4.1.	Composição	COMP002	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	DMT	1,00	1.551,13	BDI 1	1.891,45	1.891,45	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ARATIBA/RS

Local

terça-feira, 11 de agosto de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: GUSTAVO WILIAN DELLAGOSTIN

CREA/CAU: RS 231420

ART/RRT: 0