



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                   |                             |                                              |                                                                                                       |                 |                |                |
|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>0                  | Nº SICONV<br>0              | PROPONENTE / TOMADOR<br>MUNICÍPIO DE ARATIBA | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES NA RUA JOÃO LIRA, BAIRRO |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>PORTO ALEGRE | DATA BASE<br>06-20 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>0                       | MUNICÍPIO / UF<br>ARATIBA/RS                                                                          | BDI 1<br>21.94% | BDI 2<br>0.00% | BDI 3<br>0.00% |

| Item   | Fonte      | Código  | Descrição                                                                                                            | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) | RECURSO |
|--------|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|---------|
| 0      |            |         |                                                                                                                      |         |            |                                   |            |                                   | 87.237,01            |         |
| 1.     |            |         | RUA JOÃO LIRA - BAIRRO UNIÃO                                                                                         |         |            |                                   |            | -                                 | 87.237,01            |         |
| 1.1.   |            |         | SERVIÇOS INICIAIS                                                                                                    |         |            |                                   |            | -                                 | 5.033,55             |         |
| 1.1.1. | SINAPI     | 99814   | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019                                                           | M2      | 1.530,00   | 1,47                              | BDI 1      | 1,79                              | 2.738,70             | RA      |
| 1.1.2. | Cotação    | 74209/1 | PLACA DE OBRA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO                                                                    | M2      | 2,00       | 330,06                            | BDI 1      | 402,48                            | 804,96               | RA      |
| 1.1.3. | Composição | COMP003 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                                  | MÊS     | 0,20       | 6.109,13                          | BDI 1      | 7.449,47                          | 1.489,89             | RA      |
| 1.2.   |            |         | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ                                                                                      |         |            |                                   |            | -                                 | 79.644,46            |         |
| 1.2.1. | SINAPI     | 96402   | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019                                               | M2      | 1.530,00   | 1,80                              | BDI 1      | 2,19                              | 3.350,70             | RA      |
| 1.2.2. | Composição | COMP001 | PAVIMENTO COM CBUQ, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE                                                       | M3      | 84,15      | 699,47                            | BDI 1      | 852,93                            | 71.774,06            | RA      |
| 1.2.3. | SINAPI     | 72891   | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA | M3      | 84,15      | 3,86                              | BDI 1      | 4,71                              | 396,35               | RA      |
| 1.2.4. | SINAPI     | 95303   | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA                                 | M3XKM   | 4.207,50   | 0,80                              | BDI 1      | 0,98                              | 4.123,35             | RA      |
| 1.3.   |            |         | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL                                                                                               |         |            |                                   |            | -                                 | 667,55               |         |
| 1.3.1. | SINAPI     | 72947   | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO                 | M2      | 41,80      | 13,10                             | BDI 1      | 15,97                             | 667,55               | RA      |
| 1.4.   |            |         | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO                                                                                         |         |            |                                   |            | -                                 | 1.891,45             |         |
| 1.4.1. | Composição | COMP002 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA                                             | DMT     | 1,00       | 1.551,13                          | BDI 1      | 1.891,45                          | 1.891,45             | RA      |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ARATIBA/RS  
Local  
quinta-feira, 13 de agosto de 2020  
Data

Responsável Técnico  
Nome: GUSTAVO WILIAN DELLAGOSTIN  
CREA/CAU: RS 231420  
ART/RRT: 0