



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1070211-84	<b>Nº SICONV</b> 899276/2020	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE ARATIBA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Execução de ciclovia e pavimentação de acesso ao portal turístico no município de Aratiba,RS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 08-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Execução de ciclovia e pavimentação de acesso ao portal turístico no município	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ARATIBA - RS	<b>BDI 1</b> 26,14%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Execução de ciclovia e pavimentação de acesso ao portal turístico no município de Aratiba,RS</b>									<b>244.644,17</b>	
<b>1.</b>			<b>EXECUÇÃO DE CICLOVIA E PAVIMENTAÇÃO</b>					-	<b>244.644,17</b>	
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>4.176,22</b>	
1.1.1.	Composição	01	PLACA DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO Nº 22, ADESIVADA (2,40 m x 1,20 m)	m²	2,88	260,81	BDI 1	328,99	947,49	RA
1.1.2.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	4.248,33	0,60	BDI 1	0,76	3.228,73	RA
<b>1.2.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO E CICLOVIA EM C.B.U.Q</b>					-	<b>227.464,79</b>	
1.2.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	4.248,33	2,00	BDI 1	2,52	10.705,79	RA
1.2.2.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.843,52	0,50	BDI 1	0,63	3.681,42	RA
1.2.3.	Composição	04	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m³	148,69	1.135,00	BDI 1	1.431,69	212.877,99	RA
1.2.4.	Composição	02	ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICAÇÃO DE LIGANTE BETUMINOSO	UNIDADE	3,00	52,74	BDI 1	66,53	199,59	RA
<b>1.3.</b>			<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>					-	<b>13.003,16</b>	
1.3.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	2.726,00	2,20	BDI 1	2,78	7.578,28	RA
1.3.2.	Composição	03	TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL TIPO 1 - COM UM PINO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ESPAÇADAS A CADA 5 m)	UNIDADE	172,00	25,00	BDI 1	31,54	5.424,88	RA

RECURSO  
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ARATIBA - RS  
**Local**

  
 Responsável Técnico  
**Nome:** GIAN CARLOS CARDOZO  
 Eng. Civil CREA - RS 226467



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1070211-84	<b>Nº SICONV</b> 899276/2020	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE ARATIBA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Execução de ciclovia e pavimentação de acesso ao portal turístico no município de Aratiba,RS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 08-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Execução de ciclovia e pavimentação de acesso ao portal turístico no município	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ARATIBA - RS	<b>BDI 1</b> 26,14%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>Execução de ciclovia e pavimentação de acesso ao portal turístico no município de Aratiba,RS</b>									
<b>244.644,17</b>									

terça-feira, 5 de outubro de 2021

Data

CREA/CAU: RS 226.467

ART/RRT: 11508862

RECURSO  
←