

MENU

**CAIXA**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGUGrau de Sigilo  
#PUBLICO

&lt;

Nº OPERAÇÃO 1070406-26/2020	Nº SICONV 899831/2020	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE ARATIBA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PARTE DA RUA CEL. PEDRO PINTO DE SOUZA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 07-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM PARTE DA RUA CEL. PEDRO PINTO DE SOUZA	MUNICÍPIO / UF ARATIBA - RS	BDI 1 26,14%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

&gt;

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO EM PARTE DA RUA CEL. PEDRO PINTO DE SOUZA</b>									<b>240.145,82</b>	
Meta	Meta	<b>1.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ</b>						<b>240.145,82</b>	
Nível 2	Nível 2	<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>4.178,31</b>	
Serviço	Serviço	1.1.1.	Composição	01	PLACA DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO Nº 22, ADESIVADA (2,40 m x 1,20 m)	m²	2,88	260,81	BDI 1	328,99	947,49	RA
Serviço	Serviço	1.1.2.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	4.251,08	0,60	BDI 1	0,76	3.230,82	RA
Nível 2	Nível 2	<b>1.2.</b>			<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ</b>						<b>228.761,75</b>	
Serviço	Serviço	1.2.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	4.251,08	2,27	BDI 1	2,86	12.158,09	RA
Serviço	Serviço	1.2.2.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.847,05	0,54	BDI 1	0,68	3.975,99	RA
Serviço	Serviço	1.2.3.	Composição	04	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	148,78	1.131,92	BDI 1	1.427,80	212.428,08	RA
Serviço	Serviço	1.2.4.	Composição	02	ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICAÇÃO DE LIGANTE BETUMINOSO	UNIDADE	3,00	52,74	BDI 1	66,53	199,59	RA
Nível 2	Nível 2	<b>1.3.</b>			<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>						<b>7.205,76</b>	
Serviço	Serviço	1.3.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	1.070,80	3,62	BDI 1	4,57	4.893,56	RA
Serviço	Serviço	1.3.2.	Composição	03	TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL TIPO 1 - COM UM PINO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ESPAÇADAS A CADA 5 METROS)	UNIDADE	55,00	33,33	BDI 1	42,04	2.312,20	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ARATIBA - RS

Local

terça-feira, 24 de agosto de 2021

Data


 Eng. Civil CREA - RS 226467

Responsável Técnico

Nome: GIAN CARLOS CARDOZO

CREA/CAU: RS 226.467

ART/RRT: 11388163